估算参数

项目名称

如：××学校新建工程

工程费用（万元）

20000

第一页 · 工程建设其他费估算表

序号	费用名称	计算基数	费率	金额（万元）	取费依据
1	建设单位管理费	工程费用（20000 万元）	分档累进	312	财建〔2016〕504号
2	勘察设计费	工程费用（20000 万元）	2.60%	520	计价格〔2002〕10号
3	工程监理费	工程费用（20000 万元）	2.00%	400	发改价格〔2007〕670号
4	招标代理服务费	工程费用（20000 万元）	0.35%	70	计价格〔2002〕1980号
5	施工图审查费	工程费用（20000 万元）	0.10%	20	京建发〔2019〕
6	前期工作咨询费	项目总投资（22236.35 万元）	0.15%	33	计价格〔1999〕1283号
7	环境影响评价费	项目总投资（22236.35 万元）	0.06%	13	计价格〔2002〕125号
8	造价咨询费	工程费用（20000 万元）	0.30%	60	京价协〔2020〕
9	工程保险费	工程费用（20000 万元）	0.30%	60	行业惯例
10	场地准备及临时设施费	工程费用（20000 万元）	0.50%	100	行业惯例
	其他费合计			1,588	

第二页 · 工程费用构成与总投资

序号	费用构成	比例	金额（万元）
1	建筑工程费	60%	12,000
2	安装工程费	20%	4,000
3	设备及工器具购置费	20%	4,000
4	基本预备费	3%	648
	项目总投资		22,236

估算汇总

项目	金额（万元）
工程费用	20,000
工程建设其他费	1,588
基本预备费	648
项目总投资	22,236
其他费占比	7.14%

免责说明

上述取费费率均为估算参考值，用于前期匡算；最终以现行取费文件、财政评审与批复结论为准。